

INTEGRIERTE ERSCHLIESSUNGSPLANUNG

Projekt: Sanierung Ludwigsparkstadion
Geländemodellierung Osttribüne und „Hochziehen“
Stadt Nr. 23371 neu



- Auftraggeber:** GMS Gebäudemanagementbetrieb der Landeshauptstadt Saarbrücken
- Leistung:** Objektplanung LP 1 – 6 und 9 sowie Örtliche Bauüberwachung
- Beschreibung:** Im Zuge des Umbaus des Ludwigsparkstadions wird im Abstand von 10 m zum Spielfeldrand eine neue Osttribüne errichtet. Zur Herstellung einer tragfähigen Gründungsebene für den neuen Erdkörper wird die Ausstandsfläche 1,50 m tief ausgekoffert und lageweise verdichtet neu aufgebaut. Zum Aufbau des Erdkörpers werden vorrangig aufbereitete Abbruch-, Aushub- und Rückbaumassen aus dem Stadionumbau verwandt. Weiter ist die Entwässerung im Bauzustand (unmittelbar nach Fertigstellung der Modellierung) sicher zu stellen. Der rd. 13,50 m tiefe Revisionschacht Nr. 23371 neu wird mit dem Erdbau hochgezogen und mit 2 innenliegenden Verfallungen ausgerüstet.
- Umfang:**
– rd. 17.000 m³ Erdbau
- Baukosten:** Brutto rd. 0,37 Mio. €
- Bearbeitung:** April 2014 –Februar 2017