

PJG

PLANUNGSTEAM JAKOBS GÄNSSLE GMBH

ABWASSER

Projekt: AWA Rehlingen - Beckingen (460)
HS Haustadter Tal
RÜB 808 Beckingen
2. BA – Staukanal DN 2400 Parkstraße



Auftraggeber: Entsorgungsverband Saar

Leistung: Objektplanung LP 3, 4, 5, 6, 7 und 9 sowie Örtliche Bauüberwachung und Sige-Koordination

Beschreibung: In der unteren Parkstraße in Beckingen wurde zur Regenwasserbehandlung das RÜB 808 geplant. Die Ausführung erfolgt im Nebenschluss als Stauraumkanal mit unterliegender Entlastung (SKU / NS) vom entfallenden RÜ 27 nach Schacht Nr. 30.

Umfang:

- RÜB 808: - 150 m DN 2400 mit 790 m³ Speichervolumen
- Schwallspülung
- Pumpwerk in Trockenaufstellung

Baukosten: Brutto rd. 1,48 Mio. €

Bearbeitung: Juli 2004 – Januar 2009