

ABWASSER

Projekt: Retentions-, Verdunstungs- und Versickerungsbecken
Außengebiet westlich der Nassaustraße im OT Naßweiler
der Gemeinde Großrosseln



Auftraggeber: Gemeinde Großrosseln

Leistung: Objektplanung LP 1 - 4

Beschreibung: Zur Fassung der aus einem 33,60 ha großen Außengebiet abfließenden Niederschlagswässer ist ein zentrales Retentions-, Verdunstungs- und Versickerungsbecken geplant. Flankierende Kanalbauarbeiten und die Herstellung von Muldengraben im Zulaufbereich sind in die Maßnahme integriert.

Volumen:

- 730 m³

Baukosten: Brutto rd. 0,16 Mio. €

Bearbeitung: April 2016 – Juli 2018